

Здание РЖД лицея №5 г. Курган, ул. Карбышева, 56  
(наименование стройки)

**Локальный сметный расчет №**  
(Локальная смета)

на текущий ремонт здания школы-интерната (брендирование). Инвентарный №01010028.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

|                          | В базисном уровне | В текущем уровне |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| Сметная стоимость        | 12,78             | 84,01 тыс.руб.   |
| Нормативная трудоемкость |                   | 60 чел.час.      |
| Сметная заработная плата | 0,65              | 16,93 тыс.руб.   |

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2023 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 21.06.23 №1554/р для: VIII-г. Южно-Уральская железная дорога: Курганская область

| №пп                                | Шифр и номер позиции, номер норматива | Наименование работ и затрат   | Ед. изм. | Кол-во | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Всего в базисном уровне цен, руб. | Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП | Всего затрат в текущем уровне цен, руб. |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|----------|--------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1                                  | 2                                     | 3   | 4        | 5      | 6                               | 7                        | 8                                 | 9                                     | 10                                      |
| <b>Раздел 1. Внутренние работы</b> |                                       |   |          |        |                                 |                          |                                   |                                       |   |
| 1                                  | ОБРЖр 67-4-3                          | Демонтаж светильников с лампами накаливания<br><i>Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, проводов, труб, кабелей и электроприборов</i>  | 100 шт.  | 0,03   | 57,69                           |                          |                                   | п.30.17.1                             |   |
|                                    |                                       | ЗП  |          |        | 56,69                           | 1,00                     | 2                                 | 25,90                                 | 44                                      |
|                                    |                                       | ЭМ  |          |        | 1,00                            | 1,00                     | 0                                 | 6,29                                  | 0                                       |
|                                    |                                       | в т.ч. ЗПМ  |          |        | 0,40                            | 1,00                     | (0)                               | 25,90                                 | (0)                                     |
|                                    | Пр/812-101.0-1                        | НР от ФОТ   | %        | 91     |                                 | 1,00                     | 2                                 | 91                                    | 40                                      |
|                                    | Пр/774-101.0                          | СП от ФОТ   | %        | 48     |                                 | 1,00                     | 1                                 | 48                                    | 21                                      |
|                                    |                                       | ЗТР   | чел-ч    | 6,32   |                                 | 1,00                     |                                   |                                       | 0,19                                    |
|                                    |                                       | <b>Всего по позиции</b>   |          |        |                                 |                          | <b>5</b>                          |                                       | <b>105</b>                              |
| 2                                  | ОБРЖ 46-03-009-05                     | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см<br><i>Коэффициент пересчета: Пробивка отверстий, гнезд, борозд в кирпичных стенах для внутренних инженерных коммуникаций</i> | 100 шт.  | 0,07   | 4096,47                         |                          |                                   | п.30.19.1                             |   |
|                                    |                                       | ЗП  |          |        | 925,37                          | 1,00                     | 65                                | 25,90                                 | 1678                                    |
|                                    |                                       | ЭМ  |          |        | 3171,10                         | 1,00                     | 222                               | 25,90                                 | 5749                                    |
|                                    |                                       | в т.ч. ЗПМ  |          |        | 328,82                          | 1,00                     | (23)                              | 25,90                                 | (596)                                   |
|                                    | Пр/812-040.1-1                        | НР от ФОТ   | %        | 103    |                                 | 1,00                     | 91                                | 103                                   | 2342                                    |
|                                    | Пр/774-040.1                          | СП от ФОТ   | %        | 59     |                                 | 1,00                     | 52                                | 59                                    | 1342                                    |
|                                    |                                       | ЗТР   | чел-ч    | 87,63  |                                 | 1,00                     |                                   |                                       | 6,13                                    |
|                                    |                                       | <b>Всего по позиции</b>   |          |        |                                 |                          | <b>430</b>                        |                                       | <b>11111</b>                            |
| 3                                  | ОБРЖм 08-10-010-01                    | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  | 100 м    | 0,8    | 241,63                          |                          |                                   | п.10.14.2                             |   |

| 1 | 2                                  | 3  | 4       | 5      | 6        | 7    | 8          | 9         | 10           |
|---|------------------------------------|--|---------|--------|----------|------|------------|-----------|--------------|
|   | ОПДС-2821.2011.<br>Прил.4.т.1.п.2В | <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i><br>Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.<br>(пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |         |        |          |      |            |           |              |
|   |                                    | ЭП   |         |        | 160,51   | 1,20 | 154        | 25,90     | 3991         |
|   |                                    | ЭМ   |         |        | 63,91    | 1,20 | 61         | 6,25      | 383          |
|   |                                    | МР   |         |        | 17,21    | 1,00 | 14         | 3,47      | 48           |
|   | Пр/812-049.3-1                     | НР от ФОТ  | %       | 97     |          | 1,00 | 149        | 97        | 3871         |
|   | Пр/774-049.3                       | СП от ФОТ  | %       | 51     |          | 1,00 | 79         | 51        | 2035         |
|   |                                    | ЗТР  | чел-ч   | 15,20  |          | 1,20 |            |           | 14,59        |
|   |                                    | <b>Всего по позиции</b>  |         |        |          |      | <b>457</b> |           | <b>10328</b> |
| 4 | ОСССЖ 301-1380                     | Трубки защитные гофрированные  | м       | 80,96  | 10,44    | 1,00 | 845        | 3,47      | 2933         |
|   |                                    | <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>  |         |        |          |      |            | п.10.14.2 |              |
| 5 | ОСССЖ 103-2600                     | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм   | шт.     | 140    | 0,32     | 1,00 | 45         | 3,47      | 155          |
|   |                                    | <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>  |         |        |          |      |            | п.10.14.2 |              |
| 6 | ОЕРЖм 08-02-412-03                 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2   | 100 м   | 0,8    | 99,85    |      |            |           |              |
|   | ОПДС-2821.2011.<br>Прил.4.т.1.п.2В | <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i><br>Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.<br>(пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |         |        |          |      |            |           |              |
|   |                                    | ЭП   |         |        | 67,99    | 1,20 | 65         | 25,90     | 1691         |
|   |                                    | ЭМ   |         |        | 6,97     | 1,20 | 7          | 6,25      | 42           |
|   |                                    | в т.ч. ЗПМ   |         |        | 0,47     | 1,20 | (0)        | 25,90     | (12)         |
|   |                                    | МР   |         |        | 24,89    | 1,00 | 20         | 3,47      | 69           |
|   | Пр/812-049.3-1                     | НР от ФОТ  | %       | 97     |          | 1,00 | 63         | 97        | 1652         |
|   | Пр/774-049.3                       | СП от ФОТ  | %       | 51     |          | 1,00 | 33         | 51        | 869          |
|   |                                    | ЗТР  | чел-ч   | 6,29   |          | 1,20 |            |           | 6,04         |
|   |                                    | <b>Всего по позиции</b>  |         |        |          |      | <b>188</b> |           | <b>4323</b>  |
| 7 | ОСССЖ 501-8483                     | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2   | 1000 м  | 0,0663 | 11503,33 | 1,00 | 763        | 3,47      | 2646         |
|   |                                    | <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>  |         |        |          |      |            | п.10.14.2 |              |
| 8 | ОСССЖ 501-8507                     | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2   | 1000 м  | 0,0153 | 16486,70 | 1,00 | 252        | 3,47      | 875          |
|   |                                    | <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>  |         |        |          |      |            | п.10.14.2 |              |
| 9 | ОЕРЖм 08-03-594-14                 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4  | 100 шт. | 0,03   | 3793,86  |      |            |           |              |
|   | ОПДС-2821.2011.<br>Прил.4.т.1.п.2В | <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i><br>Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.<br>(пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |         |        |          |      |            |           |              |
|   |                                    | ЭП   |         |        | 2437,18  | 1,20 | 88         | 25,90     | 2272         |
|   |                                    | ЭМ   |         |        | 239,28   | 1,20 | 9          | 6,25      | 54           |

| 1                              | 2   | 3   | 4                                 | 5      | 6       | 7    | 8          | 9          | 10          |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------|---------|------|------------|------------|-------------|
|                                |   | в т.ч. ЗПМ  |                                   |        | 15,37   | 1,20 | (1)        | 25,90      | (14)        |
|                                |   | МР  |                                   |        | 1117,40 | 1,00 | 34         | 3,47       | 116         |
|                                | Пр/812-049.3-1  | НР от ФОТ   | %                                 | 97     |         | 1,00 | 86         | 97         | 2217        |
|                                | Пр/774-049.3  | СП от ФОТ   | %                                 | 51     |         | 1,00 | 45         | 51         | 1166        |
|                                |   | ЗТР   | чел-ч                             | 213,60 |         | 1,20 |            |            | 7,69        |
|                                |   | <b>Всего по позиции</b>   |                                   |        |         |      | <b>262</b> |            | <b>5825</b> |
| 10                             | ОСССЖ 509-9083-008*   | [*] Светильник светодиодный, 36 В<br>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение   | шт.                               | 3      | 1638,17 | 1,00 | 4915       | 3,47       | 17053       |
|                                |   |   |                                   |        |         |      |            | п.10.14.2  |             |
| <b>Общестроительные работы</b> |   |   |                                   |        |         |      |            |            |             |
| 11                             | ОБЕЖ 10-01-035-01<br><br>ОПДС-2821.2011.<br>3.2.5.2Е (демонтаж)<br><br>ОПДС-2821.2011.<br>Прил.4.т.1.п.2А | Демонтаж подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м<br>Коэффициент пересчета: Демонтаж оконных блоков<br>При демонтаже (разборке) прочих конструкций, не предусмотренных в п.п. а - д (пЗП = 0.5 пЭМ = 0.5 пЗПМ = 0.5 пМР = 0 пЗТ = 0.5)<br>Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.<br>(пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) | 100 п. м                          | 0,033  | 4565,15 |      |            | п.30.6.1.1 |             |
|                                |   | ЗП  |                                   |        | 207,87  | 0,60 | 4          | 25,90      | 107         |
|                                |   | ЭМ  |                                   |        | 14,99   | 0,60 | 0          | 6,12       | 2           |
|                                |   | в т.ч. ЗПМ  |                                   |        | 0,53    | 0,60 | (0)        | 25,90      | (0)         |
|                                |   | МР  |                                   |        | 4342,29 | 0,00 | 0          | 0,00       | 0           |
|                                | Пр/812-010.0-1  | НР от ФОТ   | %                                 | 108    |         | 1,00 | 4          | 108        | 116         |
|                                | Пр/774-010.0  | СП от ФОТ   | %                                 | 55     |         | 1,00 | 2          | 55         | 59          |
|                                |   | ЗТР   | чел-ч                             | 21,19  |         | 0,60 |            |            | 0,42        |
|                                |   | <b>Всего по позиции</b>   |                                   |        |         |      | <b>10</b>  |            | <b>284</b>  |
| 12                             | ОБЕЖ 10-01-035-01<br><br>ОПДС-2821.2011.<br>Прил.4.т.1.п.2А   | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м<br>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей<br>Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.<br>(пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)  | 100 п. м                          | 0,033  | 4565,15 |      |            | п.10.4.3   |             |
|                                |   | ЗП  |                                   |        | 207,87  | 1,20 | 8          | 25,90      | 213         |
|                                |   | ЭМ  |                                   |        | 14,99   | 1,20 | 1          | 6,66       | 4           |
|                                |   | в т.ч. ЗПМ  |                                   |        | 0,53    | 1,20 | (0)        | 25,90      | (1)         |
|                                |   | МР  |                                   |        | 4342,29 | 1,00 | 143        | 3,86       | 553         |
|                                | Пр/812-010.0-1  | НР от ФОТ   | %                                 | 108    |         | 1,00 | 9          | 108        | 231         |
|                                | Пр/774-010.0  | СП от ФОТ   | %                                 | 55     |         | 1,00 | 4          | 55         | 118         |
|                                |   | ЗТР   | чел-ч                             | 21,19  |         | 1,20 |            |            | 0,84        |
|                                |   | <b>Всего по позиции</b>   |                                   |        |         |      | <b>165</b> |            | <b>1119</b> |
| 13                             | ОСССЖ 101-2911  | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм<br>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей   | м                                 | 3,3    | 344,68  | 1,00 | 1137       | 3,86       | 4391        |
|                                |   |   |                                   |        |         |      |            | п.10.4.3   |             |
| 14                             | ОБЕЖ 15-06-001-04   | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности<br>Коэффициент пересчета: Оклейка стен обоями  | 100 м2<br>оклеиваемой и обиваемой | 0,72   | 900,42  |      |            | п.10.10.6  |             |

| 1  | 2                                  | 3   | 4           | 5       | 6      | 7    | 8            | 9                | 10           |
|----|------------------------------------|---|-------------|---------|--------|------|--------------|------------------|--------------|
|    | ОПДС-2821.2011.<br>Прил.4.т.1.п.2А | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.<br>(пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) | поверхности |         |        |      |              |                  |              |
|    |                                    | ЭП  |             |         | 281,65 | 1,20 | 243          | 25,90            | 6303         |
|    |                                    | ЭМ  |             |         | 1,24   | 1,20 | 1            | 6,79             | 7            |
|    |                                    | в т.ч. ЭПМ  |             |         | 0,13   | 1,20 | (0)          | 25,90            | (3)          |
|    |                                    | МР  |             |         | 617,53 | 1,00 | 445          | 2,65             | 1178         |
|    | ОСССЖ 101-1830                     | Обои обыкновенного качества   | 100 м2      | -0,8136 | 503,79 | 1,00 | -410         | 2,65             | -1086        |
|    | Пр/812-015.0-1                     | НР от ФОТ   | %           | 100     |        | 1,00 | 243          | 100              | 6306         |
|    | Пр/774-015.0                       | СП от ФОТ   | %           | 49      |        | 1,00 | 119          | 49               | 3090         |
|    |                                    | ЗТР   | чел-ч       | 27,64   |        | 1,20 |              |                  | 23,88        |
|    |                                    | <b>Всего по позиции</b>   |             |         |        |      | <b>641</b>   |                  | <b>15798</b> |
| 15 | ОСССЖ 101-5372                     | Стеклоэласт П-3,5, стеклохолст  | м2          | 81,36   | 32,74  | 1,00 | 2664         | 2,65             | 7059         |
|    |                                    | <i>Коэффициент пересчета: Оклейка стен обоями</i>   |             |         |        |      |              | <i>п.10.10.6</i> |              |
|    |                                    | Прямые затраты по разделу, в том числе:   |             |         |        |      | 11797        |                  | 58530        |
|    |                                    | - основная заработная плата   |             |         |        |      | 629          |                  | 16299        |
|    |                                    | - эксплуатация машин и механизмов   |             |         |        |      | 301          |                  | 6241         |
|    |                                    | - в т.ч. зарплата машинистов  |             |         |        |      | 24           |                  | 626          |
|    |                                    | - материальные ресурсы  |             |         |        |      | 10867        |                  | 35990        |
|    |                                    | - оборудование, мебель и инвентарь  |             |         |        |      | 0            |                  | 0            |
|    |                                    | Накладные расходы по разделу  |             |         |        |      | 647          |                  | 16775        |
|    |                                    | Сметная прибыль по разделу  |             |         |        |      | 335          |                  | 8700         |
|    |                                    | <b>Итого по разделу</b>   |             |         |        |      | <b>12779</b> |                  | <b>84005</b> |

|  |  |                                      |  |  |  |  |              |  |              |
|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--------------|
|  |  | Итого прямых затрат по всем разделам |  |  |  |  | 11797        |  | 58530        |
|  |  | - основная заработная плата          |  |  |  |  | 629          |  | 16299        |
|  |  | - эксплуатация машин и механизмов    |  |  |  |  | 301          |  | 6241         |
|  |  | - в т.ч. зарплата машинистов         |  |  |  |  | 24           |  | 626          |
|  |  | - материальные ресурсы               |  |  |  |  | 10867        |  | 35990        |
|  |  | - оборудование, мебель и инвентарь   |  |  |  |  | 0            |  | 0            |
|  |  | Накладные расходы                    |  |  |  |  | 647          |  | 16775        |
|  |  | Сметная прибыль                      |  |  |  |  | 335          |  | 8700         |
|  |  | Итого по смете                       |  |  |  |  | 12779        |  | 84005        |
|  |  | Итого                                |  |  |  |  | 12779        |  | 84005        |
|  |  | <b>Всего</b>                         |  |  |  |  | <b>12779</b> |  | <b>84005</b> |

Составил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))